


LEGENDA ZNAČEK

- SS ● svorka spojovací
SO ● svorka okapová
SZ ⊙ svorka zkušební
SJ ● svorka na jímací tyč
SK ● svorka křížová
X štítek svodu
PV01 podpěra vedení
PV15 podpěra vedení - na hřebenáč
hromosvodný drát
OU ochranný úhelník

POZNÁMKY

- Objekt je řazen do třídy LPS IV. Navržená hromosvodná jímací soustava splňuje požadavky třídy LPS a je navržena metodou ochranného úhlu a metodou valivé koule.
- POZN 1
- V místě hřebenu střechy budou instalovány pomocné jímáče o velikosti 0,5 m.
- POZN 2
- U částí vystupujících nad střechu budou instalovány pomocné neoddálené jímáče, přesahující chráněné části tak, aby byly v ochranném úhlu daném jímáčem.
- POZN 3
- Všechny další přidávané části vyčnívající nad střechu musí být umístěny v LPZ 0_B - v zóně chráněné proti přímým úderem blesku.

PŘEHLEDOVÝ DETAIL ULOŽENÍ ZEMNIČE TYPU A



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		<div>Tomáš Behina</div> <div>Samostatný projektant elektro</div> <div>Bitozeves 125, 440 01 Louny</div> <div>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793</div> <div>Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz</div>		
T.BEHINA		ING. J. ŠIMMER		ING. J. ŠIMMER				
INVESTOR: BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE, Josefa Suka 1388/18, Teplice								
KRAJ : Ústecký		OBEC: Teplice						
ČÁST PD: D1.4 - Elektroinstalace								
AKCE:						ZAK. Č.: 342/2021		
<div>REKONSTRUKCE STŘECHY KOTELNY</div> <div>V AREÁLU BOTANICKÉ ZAHRADY V TEPLICÍCH</div>						FORMÁT: 2A4		KOPIE:
						DATUM: 09/2021		
						STUPEŇ: DSP		
						MĚŘÍTKO: 1:100		
OBSAH:						VÝKRES Č.: D1.4-04		
Hromosvodná soustava								